

## PROTOCOLLO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE FALESIE

Il controllo ha cadenza annuale e consiste nel:

- percorrere ciascun itinerario, con verifica a vista e manuale (senza mezzi meccanici o leve) del fissaggio degli ancoraggi, di evidenti stati di degrado: segni di impatto, usura da frizione, ossidazione/corrosione, alterazione dell'ancoraggio alla roccia.  
Nel caso si sospetti la presenza di fenomeni di degrado o usura si deve provvedere alla sostituzione dell'ancoraggio, con rimozione dell'esistente (il materiale sarà fornito da Garda Dolomiti).
- pulire la roccia per un raggio di 2 metri, rispetto all'asse dell'itinerario, da piccole e medie instabilità, rimuovibili agevolmente senza ausilio di attrezzature specialistiche, e/o vegetazione che possa essere fonte di pericolo per gli utilizzatori.
- verificare la presenza di instabilità di proporzioni tali da richiedere valutazioni ed interventi mirati, non eseguibili al momento.  
L'eventuale presenza di tali criticità va immediatamente segnalata a Garda Dolomiti per la valutazione e programmazione degli interventi necessari.
- controllare lo stato di eventuali sistemi di stabilizzazione della parete o protezione (reti in aderenza, paramassi), provvedendo alla loro pulizia e svuotamento.

Il controllo delle instabilità rocciose deve includere il settore di parete compreso tra il termine degli itinerari ed il margine superiore della parete, estendendosi per 5 metri oltre questo. Casi particolari, come le falesie di versante, saranno definiti con i tecnici incaricati da Garda Dolomiti.

Va verificato il punto di calata sommitale ed eventualmente sostituiti i moschettoni di calata.

Si deve provvedere alla sostituzione ogni qualvolta ci sia:

- un minimo segno di incisione nella gola di scorrimento
- anche lievi fenomeni di corrosione/ossidazione
- difetto nella chiusura della leva.

Tutto il materiale sostituito va etichettato con la data ed il numero dell'itinerario e consegnato a Garda Dolomiti.

A fine lavori sarà consegnata a Garda Dolomiti una scheda riassuntiva degli interventi, inclusa la documentazione fotografica dei punti di sosta, oltre ad altre eventuali anomalie riscontrate.

I lavori saranno messi a cantiere provvedendo alla chiusura della porzione di falesia oggetto dei lavori ed approntando idonee segnalazioni per evitare l'accesso delle persone non autorizzate in tutta l'area potenzialmente soggetta a caduta di materiale durante i lavori. Se necessario si procederà con ordinanza sindacale di chiusura della falesia

Tutto il personale impiegato dovrà avere superato gli appositi corsi (vedasi D. Lgs. 81/08) per addetti ai lavori in fune e prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere consegnato il Piano Operativo di Sicurezza.

**GARDA DOLOMITI  
AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.**

### **HQ and Info Point**

Largo Medaglie d'Oro al Valor Militare, 5  
38066 Riva del Garda (TN) Italia  
T: +39 0464 554 444  
info@gardatrentino.it  
gardatrentino@pec.gardatrentino.it

C.F. – P.IVA 01855030225  
CAP. SOC. € 600.000,00  
versato € 499.000,00  
R.I. Trento – REA n. 182762

### **Info Point Torbole sul Garda**

Lungolago Conca d'oro, 25  
38069 Nago-Torbole (TN) Italia

### **Info Point Arco**

Viale delle Palme, 1  
38062 Arco (TN) Italia

### **Info Point Ledro**

Via Nuova, 7  
38067 Pieve di Ledro (TN) Italia

### **Info Point Comano Terme**

Via C. Battisti, 74  
38077 Comano Terme (TN) Italia

**gardatrentino.it**

**NORTH LAKE  
GARDA  
TRENTINO ITALY**

## PROTOCOLLO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE VIE FERRATE

Il controllo ha cadenza semestrale e consiste nel:

- percorrere il percorso attrezzato con verifica a vista e manuale (con chiave dinamometrica) del fissaggio degli ancoraggi, di evidenti stati di degrado (segni di impatto, usura da sfregamento, ossidazione/corrosione) del cavo e degli ancoraggi, del grado di serraggio dei morsetti, della stabilità ed integrità delle altre strutture presenti lungo il percorso (gradini in legno o acciaio, ponti, passerelle...), così come dei tratti di sentiero, della segnaletica e della cartellonistica.  
Nel caso si sospetti la presenza di fenomeni di degrado o usura si provvederà alla sostituzione (il materiale sarà fornito da Garda Dolomiti).
- pulire la roccia per un raggio di 2 metri rispetto all'asse dell'itinerario da piccole e medie instabilità, rimuovibili agevolmente senza ausilio di attrezzature specialistiche, e/o vegetazione che possa essere fonte di pericolo per gli utilizzatori.
- verificare la presenza di instabilità di proporzioni tali da richiedere valutazioni ed interventi mirati, non eseguibili al momento, da segnalare a Garda Dolomiti per la valutazione e programmazione degli interventi necessari.
- provvedere ad un controllo generale dei pendii che sovrastano il percorso della Via Ferrata una volta all'anno o in ogni caso dopo importanti eventi meteorologici o sismici (su indicazione dei tecnici incaricati da Garda Dolomiti).
- controllare lo stato di eventuali sistemi di stabilizzazione della parete o protezione (reti in aderenza, paramassi), provvedendo alla loro pulizia e svuotamento.

Tutto il materiale eventualmente sostituito va etichettato con la data e la posizione e consegnato a Garda Dolomiti.

A fine lavori va consegnata a Garda Dolomiti una scheda riassuntiva degli interventi, inclusa documentazione fotografica dei lavori più significativi e di eventuali anomalie riscontrate.

I lavori saranno messi a cantiere provvedendo alla chiusura dell'itinerario attrezzato ed approntando idonee segnalazioni per evitare l'accesso delle persone non autorizzate in tutta l'area potenzialmente soggetta a caduta di materiale durante i lavori. Se necessario si procederà con ordinanza sindacale di chiusura.

Tutto il personale impiegato dovrà avere superato gli appositi corsi (vedasi D. Lgs. 81/08) per addetti ai lavori in fune e prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere consegnato il Piano Operativo di Sicurezza

**GARDA DOLOMITI  
AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.**

**HQ and Info Point**  
Largo Medaglie d'Oro al Valor Militare, 5  
38066 Riva del Garda (TN) Italia  
T: +39 0464 554 444  
info@gardatrentino.it  
gardatrentino@pec.gardatrentino.it

C.F. – P.IVA 01855030225  
CAP. SOC. € 600.000,00  
versato € 499.000,00  
R.I. Trento – REA n. 182762

**Info Point Torbole sul Garda**  
Lungolago Conca d'oro, 25  
38069 Nago-Torbole (TN) Italia

**Info Point Arco**  
Viale delle Palme, 1  
38062 Arco (TN) Italia

**Info Point Ledro**  
Via Nuova, 7  
38067 Pieve di Ledro (TN) Italia

**Info Point Comano Terme**  
Via C. Battisti, 74  
38077 Comano Terme (TN) Italia

**gardatrentino.it**

NORTH LAKE  
**GARDA**  
TRENTINO ITALY

## ELENCO FALESIE E VIE FERRATE

Attualmente, sono sottoposte a controllo e manutenzione, nel contesto dell'Outdoor Park, le seguenti falesie:

- Massone – Policromuro (Arco)
- Massone – Abissi (Arco)
- Family San Martino (Arco)
- Family Doss Pelà (Drena)
- Massi di Gaggiolo (Dro)
- Massi di Prabi (Arco)
- Muro dell'Asino (Arco)
- Calvario (Arco)
- Placche di Baone (Arco)
- Piazzole (Arco)
- Passo San Giovanni (Nago Torbole)
- Segrom (Nago Torbole)
- Massi delle Traole (Nago-Torbole)
- Belvedere (Nago-Torbole)
- Spiaggia delle Lucertole (Nago-Torbole)
- Corno di Bò (Nago-Torbole)
- Pizzocol (Ledro)

E le seguenti vie ferrate:

- Monte Colt (Arco)
- Rio Salagoni (Drena)

Per gli interventi di controllo e manutenzione come sopra descritti si prevedono circa 35 giornate di lavoro della squadra.

**GARDA DOLOMITI  
AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.**

**HQ and Info Point**

Largo Medaglie d'Oro al Valor Militare, 5  
38066 Riva del Garda (TN) Italia  
T: +39 0464 554 444  
info@gardatrentino.it  
gardatrentino@pec.gardatrentino.it

C.F. – P.IVA 01855030225  
CAP. SOC. € 600.000,00  
versato € 499.000,00  
R.I. Trento – REA n. 182762

**Info Point Torbole sul Garda**

Lungolago Conca d'oro, 25  
38069 Nago-Torbole (TN) Italia

**Info Point Arco**

Viale delle Palme, 1  
38062 Arco (TN) Italia

**Info Point Ledro**

Via Nuova, 7  
38067 Pieve di Ledro (TN) Italia

**Info Point Comano Terme**

Via C. Battisti, 74  
38077 Comano Terme (TN) Italia

**gardatrentino.it**